

Aanleg beachveld met 6 speelvelden			
1. Voorbereidende werken			
Omschrijving	EH	EH	Aantal
Aan- en afvoer materieel	PB		1
Rijplaten (staal)	PB	m ²	
Klip melding	SOG		1
Analyse grond en opmaak technisch verslag	SOG		
Topografische inmeting terrein + opmaak plan	SOG		1
Supervisie			1
SUBTOTAAL			€ 3.351,94
2. Grondwerken			
Omschrijving	EH	EH	Aantal
Uitgraven en stockeren van gronden	PB	m ³	1583,49
Aanvullen met zandcement tot -30cm mv	VH	m ³	35,2
Verwerken van teelaarde uit herbruik dikte 30cm	VH	m ²	70,4
Leveren en aanbrengen van 20cm zandcement t.b.v. funderingen	PB	m ³	29,57
Profileren en verdichten baanbed	PB	m ²	1750,76
Geotextiel	VH	m ²	1767,84
Supervisie			
SUBTOTAAL			€ 18.096,58
2. Omranding Masterbloc stapelblokken 120x60x40cm			
Omschrijving	EH	EH	Aantal
Masterbloc 120x60x40cm met noppen	PB	St	149
Masterbloc 120x60x40cm glad	PB	St	149
Supervisie			1
SUBTOTAAL			€ 14.006,00

3. Beachzand				
Leveren en aanbrengen van 40cm A-status beachzand.		ton	1155	
Nivelleren			3	
Supervisie			1	
SUBTOTAAL				€ 36.712,50
4. Netsystemen				
Netsystemen Funtec Pro Beach SCB		st	6	
Installatie beaeachvelden (montage grondpotten, netten, belijning, antennes)		st	6	
Supervisie			1	
SUBTOTAAL				€ 21.780,00
Algemeen Totaal:				€ 75.850,44
Extra's				
5. Grondwerken				
Omschrijving	EH	EH	Aantal	
Afvoer overtollige gronden - vrij hergebruik	VH	m ³	1583,49	
Afvoer gronden met code XY1	VH	m ³		
Afvoer gronden niet reinigbaar	VH	m ³		
Leveren en aanbrengen drainage 65mm	PB	m		
Leveren en aanbrengen verzamelput 315mm incl. deksel, incl. deksel, 2 x aansluitingen 125mm, 1x drainage incl. gietijzeren deksel B125	PB	st		
Leveren en aanbrengen pvc 125mm kl SN4	PB	m		
Supervisie			1	
SUBTOTAAL				€ 63.768,73

Omschrijving	EH	EH	Aantal	
Hoekpalen		St	12	
Lichtpalen		St	18	
Palen -> 1m		St	72	
Palen -> 4m		St	0	
Slagankers		St	410	
Draadpanelen H = 1m		m	180	
Inox spankabel 5mm		m	200	
Inox spammers		St	50	
Inox staaldraad klemmen		St	100	
PVC doppen M16		St	410	
Looppoort 1m		St	2	
Montage, logement, huur hoogwerker 1 week, klein materiaal, brandstof				
Ophangbeugels Duramet			400	
Durametten 100x100x3cm		m ²	540	
Supervisie			1	
SUBTOTAAL				€ 60.336,43
7. Elektrische inrichting				
Indeling: 1x algemeen verdeelbord, 14x verlichtingsarmatuur, 14x stopcontact 230V				
Leveren, plaatsen en aansluiten van verdeelbord slagvast IK08 IP55 met daarin:	SOG		1	
- algemene differentieelinrichting en automaat 4-polig 25A				
- Vertrek verlichting 2P16A				
- Vertrek stopcontacten 2P20A				
- Relais verlichting 2P16A				
Leveren, plaatsen en aansluiten van grondbekabeling (geen wachtbuizen gebruikt)	SOG		1	
- type kabel: EXAVB met gewapende mantel 3G2, 5mm ²				

Leveren, plaatsen en aansluiten van Pro Vision Led toestel	St	10	
- Maxi LED 108			
- Kleurtemperatuur 5000 Kelvin			
- IP66 uitvoering			
- Behuizing in gegoten aluminium en voorzien van poedercoating			
- Dimbare uitvoering			
- voorzien van gehard glas (IK08)			
- Branduren: L80 > 100000u			
- LED driver inclusief			
- Verkrijgbare uitvoering tot 240W (24200 Lumen)			
Leveren, plaatsen en aansluiten van opbouw stopcontact Hydro 55 230V Niko	St	10	
Supervisie		1	
SUBTOTAAL			€ 14.520,95
Betonagglomeraten Gubbels NV - Masterbloc			
Steenweg naar As 4, B-3630 Maasmechelen			
BTW BE0414.720.827			
089 65 78 85			
info@masterbloc.be			

